

Załącznik nr 1
 KG.251.4.2026

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		REMONT HOLU			
1 d.1	KNR-W 2-02 0923-01	Osfony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
		58	m2	58,000	
				RAZEM	58,000
2 d.1	KNR 4-04 0404-07	Rozebranie boazerii ze ścian	m2		
		72,27	m2	72,270	
				RAZEM	72,270
3 d.1	KNR 4-01 1205-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m2		
		303,18 + 148,3	m2	451,480	
				RAZEM	451,480
4 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej - zmatowanie farby olejnej lamperii	m2		
		146,7	m2	146,700	
				RAZEM	146,700
5 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		303,18 + 148,3	m2	451,480	
				RAZEM	451,480
6 d.1	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej na ścianach do wysokości lamperii	m2		
	lamperz'a 1 05	146,7	m2	146,700	
				RAZEM	146,700
7 d.1	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		140	m	140,000	
				RAZEM	140,000
8 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		303,18	m2	303,180	
				RAZEM	303,180
9 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		303,18 + 148,3	m2	451,480	
				RAZEM	451,480
10 d.1	KNR-W 2-02 1505-06 z.sz.5.3	Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową - ściany - klatki schodowe	m2		
		156,48	m2	156,480	
				RAZEM	156,480
11 d.1	KNR-W 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową - sufity - klatki schodowe	m2		
		148,3	m2	148,300	
				RAZEM	148,300
12 d.1	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian- pasy lamperia	m2		
		73,35	m2	73,350	
				RAZEM	73,350
13 d.1	KNR-W 2-02 1521-04	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku	m2		

mg

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		73,35	m2	73,350	
				RAZEM	73,350
14 d.1	KNR-W 2-02 1521-05	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony	m2		
		73,35	m2	73,350	
				RAZEM	73,350
15 d.1	KNR-W 2-02 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - lakierowanie natrysku	m2		
		73,35	m2	73,350	
				RAZEM	73,350
16 d.1	KNR 0-23 2612-08 analogia	Wstawienie aluminiowych narożników ochronnych na wysokości 2m na narożnikach zewnętrznych	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
17 d.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		148,4	m2	148,400	
				RAZEM	148,400
18 d.1	KNR-W 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego	m		
		97,8	m	97,800	
				RAZEM	97,800
19 d.1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek	m		
			m	97,800	
				RAZEM	97,800

Handwritten signature